


VZOROVÝ PRIEČNY REZOPOHĽAD A-A
M= 1:50




LEGENDA :

- S1 STĚPIK OPLOTENIA AL - PROFIL 70x98/1450 mm
- S2 STĚPIK OPLOTENIA AL - PROFIL 70x98/1000 mm
- S3 STĚPIK OPLOTENIA V ROHOVÝCH A STREDOVÝCH PĚTKÁCH IHRISKA - GALVANIZOVANÝ OKRÚHLÝ - Ø 60/1450 mm
- S4 STĚPIK OPLOTENIA PRI FUTBALOVEJ BRÁNE GALVANIZOVANÝ OKRÚHLÝ - Ø 60/2600 mm
- S5 STĚP GALVANIZOVANÝ - 6000 mm
- B BRÁNIČKA JEDNOKRÍDLOVÁ 1100x2200 mm
- Z1 ZÁKLADOVÁ PĚTKA Z PROSTÉHO BETÓNU - C 12/15, 800 x 800 mm, v. 1000 mm, PRE STĚP - DO PĚTIEK OSADIŤ KOTEVNÉ ŠRÓBY, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU STĚPA
- Z2 ZÁKLADOVÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ PĚTKA 1200 x 600 mm, v. 1000 mm PRE BASKETBALOVÝ BOARD VYSTUŽENÁ NA SPODU A BOKOCH ZVÁRANOU SIETOVINOU Ø188-6/6-150x150 mm
- Z7 OSADIŤ TAK, ABY DOSKA BASKETBALOVÉHO BOARDU BOLA VYLOŽENÁ OD MANTINELU 1000 MM DO IHRISKA

- Z3 ZÁKLADOVÁ PĚTKA Z PROSTÉHO BETÓNU - C 12/15, Ø300 mm, v.580 mm
- BR FUTBALOVÁ PRENOSNÁ BRÁNIČKA AL 3,2x2,1x1,4 m
- 1 AL MANTINEL 2200 x 1000 mm
- 2 TENKOSTENNÝ OCELOVÝ UZAVRETÝ PROFIL 30x30 mm
- 3 HLINÍKOVÉ MADLO
- 4 PLASTOVÁ KRYTKA PRE AL STĚPIK - PROFIL 70x98
- 5 PLASTOVÁ KRYTKA PRE STĚPIK GALVANIZOVANÝ OKRÚHLÝ - Ø60 mm
- 6 NAPÍNACIE LANKO
- 7 OCHRANNÁ SIET'

ZVAZOK ČÍSLO



						Zodpovedný projektant - pečiatka			
Zmena	3					Vypracoval		Dátum	
	2								
	1	-					-		-
ING. VLADISLAV SLOSARČIK						Architektonicko-projektový ateliér ARTUM			
Okružná 30, 064 01 Stará Ľubovňa, mobil 0903492475, e-mail: artumsro@gmail.com									
Autor návrhu		SPORTER S.R.O.		Projektant stavby		Ing. SLOSARČIK Vladislav			
Zodpov.projektant		Ing. SLOSARČIK Vladislav		Vypracoval		Ing. SLOSARČIK Vladislav			
Objednávateľ		OBEC HRANIČNÉ, HRANIČNÉ 91, 065 22 MNÍŠEK NAD POPRADOM							
Miesto stavby		HRANIČNÉ		Parcela		KN 3030/8			
Názov stavby		VIACÚČELOVÉ ŠPORTOVÉ IHRISKO - MODERNIZÁCIA V OBCI HRANIČNÉ						Číslo zákazky	-
								Formát A4	6
Stavebný objekt		TYPOVÉ IHRISKO 33 X 18 M				Klasifik. stavby	Dátum	DECEMBER 2015	
						2 4 1 1	Mierka	1 : 100	
Časť	D	Diel	D1 - STAVEBNÉ RIEŠENIE				Stupeň projektu	STAVEBNÉ POVOLENIE	
Obsah výkresu	TYPOVÝ VZOROVÝ PRIEČNY REZ						Archívne číslo	Číslo výkresu	
							-	D1 - 105	