


PŮDORYS VÝKOPOV + ODVODNENIE

M = 1:100



LEGENDA PRE VÝKOPLY :


- Z1 VÝKOP PRE ZÁKLADOVÚ PÁTKU Z PROSTÉHO BETÓNU 800 x 800 mm, hl. -1,100
- Z2 VÝKOP PRE ŽELEZOBETONOVÚ PÁTKU 1200 x 600 mm, hl. -1,100
- Z3 VÝKOP PRE ZÁKLADOVÚ PÁTKU Z PROSTÉHO BETÓNU 300 mm, hl. -0,800

LEGENDA PRE ODVODNENIE


- ODTKOVÉ DRENÁŽNE POTRUBIE - RÚRA FRANKISCHE FF DRÄN PERFOROVANÁ FLEXIBILNÁ Z PVC-U ŽLTÁ Ø DN 80 - 26 M
- ZBERNÉ DRENÁŽNE POTRUBIE - RÚRA FRANKISCHE FF DRÄN PERFOROVANÁ FLEXIBILNÁ Z PVC-U ŽLTÁ Ø DN 65 - 117 M
- O1 PREPOJENIE DRENÁŽNYCH TRUBIEK POMOCOU ŠKÍMEJ TVAROVKY 45° DN 65 - 2 ks
- O2 REDUKČNÁ SPOJKA DN 80/DN 65 - 1 ks
- O3 PREPOJENIE ZBERNÝCH DRENÁŽNYCH TRUBIEK POMOCOU PRÍPOJOVACIEHO KUSA DN80-100/DN65 A VTKOVÉHO KOLÉNA 90° Z HORA - 4 ks

VSAKOVACIA ŠACHTA DN 1000 mm

M = 1:50



ZVAZOK ČÍSLO



										Zodpovedný projektant - pečiatka					
Zmena						Vypracoval									
3															
2															
1		-						-		Dátum		-			
ING. VLADISLAV SLOSARČIK												Architektonicko-projektový ateliér ARTUM Okružná 30, 064 01 Stará Ľubovňa, mobil: 0903492475, e-mail: artumsro@gmail.com			
Autor návrhu		SPORTER S.R.O.				Projektant stavby		Ing. SLOSARČIK Vladislav							
Zodpov. projektant		Ing. SLOSARČIK Vladislav				Vypracoval		Ing. SLOSARČIK Vladislav							
Objednávateľ		OBEC HRANIČNÉ, HRANIČNÉ 91, 065 22 MNÍŠEK NAD POPRADOM													
Miesto stavby		HRANIČNÉ				Parcela		KN 3030/8							
Názov stavby		VIACÚČELOVÉ ŠPORTOVÉ IHRISKO - MODERNIZÁCIA V OBCI HRANIČNÉ										Číslo zákazky		-	
												Formát A4		6	
Stavebný objekt		TYPOVÉ IHRISKO 33 X 18 M						Klasifik. stavby		Dátum		DECEMBER 2015			
								2 4 1 1		Mierka		1 : 100			
Časť		D	Diel	D1 - STAVEBNÉ RIEŠENIE							Stupeň projektu		STAVEBNÉ POVOLENIE		
Obsah výkresu		TYPOVÝ PŮDORYS VÝKOPOV A ODVODNENIA										Archívne číslo		Číslo výkresu	
												-		D1 - 101	