


PŮDORYS IHRISKA 33 x 18 m S OPLOTENÍM

M = 1:100



LEGENDA :

ZOSTAVA OPLOTENIA

- S1 STĚPIK OPLOTENIA AL - PROFIL 70x98/1450 mm
- S2 STĚPIK OPLOTENIA AL - PROFIL 70x98/1000 mm
- S3 STĚPIK OPLOTENIA V ROHOVÝCH A STŘEDOVÝCH PÁTKÁCH IHRISKA GALVANIZOVANÝ OKRÚHLÝ - Ø 60/1450 mm
- S4 STĚPIK OPLOTENIA PRI FUTBALOVEJ BRÁNE GALVANIZOVANÝ OKRÚHLÝ - Ø 60/2600 mm
- S5 STĚP GALVANIZOVANÝ - 6000 mm
- B BRÁNIČKA JEDNOKRÍDLOVÁ 1100x2200 mm
- BR FUTBALOVÁ PRENOSNÁ BRÁNK A AL 3,2x2,1x1,4 m, (DRUHÁ VARIANTA - FUTBALOVÁ PRENOSNÁ BRÁNK A AL 5,2x2,1x1,4 m)
- 1 AL MANTINEL 2200 x 1000 mm
- 2 TENKOSTENNÝ OCEĽOVÝ UZAVRETÝ PROFIL 30x30 mm
- 3 HLINÍKOVÉ MADLO
- 4 PLASTOVÁ KRYTKA PRE AL STĚPIK - PROFIL 70x98
- 5 PLASTOVÁ KRYTKA PRE STĚPIK GALVANIZOVANÝ OKRÚHLÝ - Ø 60 mm


POZNĀMKA :

- STĚPIKY SÚ ZABETÓNOVANÉ DO PÁTEK Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C 12/15, Ø 300 mm, v. 580 mm
- OKRAJE PLOCHY BUDÚ LEMOVANÉ BETÓNOVÝMI PARKOVÝMI OBRUBNÍKMI - 1000 x 50 x 200 mm OSADENÝMI DO BETÓNOVÉHO LŮŽKA S OBOJSTRANNOU BOČNOU OPOROU

- Z1 ZÁKLADOVÁ PÁTKA Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C 12/15, 800 x 800 mm, v. 1000 mm, PRE STĚP - DO PÁTEK OSADÍ KOTEVNÉ ŠRŮBY, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU STĚPA
- Z2 ZÁKLADOVÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ PÁTKA 1200 x 600 mm, v. 1000 mm PRE BASKETBALOVÝ BOARD VYSTUŽENÁ NA SPÔDU A BOKOCH ZVÁRANOU SIETOVINOU Ø18-6/60
- Z3 ZÁKLADOVÁ PÁTKA Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C 12/15, Ø 300 mm, v. 580 mm

HRACIA PLOCHA : 59145 m2  
BRANKOVA PLOCHA : 905 m2

ZVAZOK ČÍSLO



						Zodpovedný projektant - pečiatka				
Zmena	3					Vypracoval		Dátum		
	2									
	1	-					-			
<b>ING. VLADISLAV SLOSARČIK</b>						Architektonicko-projektový ateliér ARTUM				
Okružná 30, 064 01 Stará Ľubovňa, mobil 0903492475, e-mail: artumsro@gmail.com										
Autor návrhu		SPORTER S.R.O.		Projektant stavby		Ing. SLOSARČIK Vladislav				
Zodpov. projektant		Ing. SLOSARČIK Vladislav		Vypracoval		Ing. SLOSARČIK Vladislav				
Objednávateľ		OBEC HRANIČNÉ, HRANIČNÉ 91, 065 22 MNÍŠEK NAD POPRADOM								
Miesto stavby		HRANIČNÉ		Parcela		KN 3030/8				
Názov stavby		VIACÚČELOVÉ ŠPORTOVÉ IHRISKO - MODERNIZÁCIA V OBCI HRANIČNÉ						Číslo zákazky	-	
								Formát A4	6	
Stavebný objekt		TYPOVÉ IHRISKO 33 X 18 M				Klasifik. stavby	Dátum	DECEMBER 2015		
						2 4 1 1	Mierka	1: 100		
Časť	D	Diel	D1 - STAVEBNÉ RIEŠENIE						Stupeň projektu	STAVEBNÉ POVOLENIE
Obsah výkresu	TYPOVÝ PŮDORYS IHRISKA						Archívne číslo	Číslo výkresu		
						-		D1 - 102		